NHÀ GA SAN FRANCISCO 4TH & KING STREET

Các sửa đổi Tạm thời Nhà ga Đường sắt Cao tốc

Nhà ga hiện hữu 4th và King Street sẽ là nhà ga đầu cuối tạm thời cho dịch vụ đường sắt cao tốc đến khi Phần mở rộng Đường sắt Trung tâm thành phố (DTX) cung cấp kết nối cho đường sắt cao tốc đến Trung tâm Trung chuyển Salesforce. Phương án Được yêu thích bao gồm các cải thiện nhà ga tại 4th & King Street, bao gồm những điều sau:

- Sửa đổi các đường ray và sân ga hiện hữu
- Lắp đặt quầy vé và dịch vụ hỗ trợ cho đường sắt cao tốc
- Thêm các cổng soát vé đường sắt cao tốc

Để hỗ trợ các vận hành của đường sắt cao tốc, hai sân ga Caltrain hiện nay sẽ được nâng lên và kéo dài để phục vụ bốn đường ray cao tốc. Sẽ lắp đặt các đường dốc để người đi di chuyển từ nhà ga đến các sân ga nâng cao. Tất cả sân ga và đường ray khác sẽ tiếp tục được dùng cho dịch vụ Caltrain.

Hình ảnh nhà ga hiện hữu của Hydrogen Iodide | Bản quyền theo BB BY-SA 3.0

Sơ đồ Mặt bằng Nhà ga



Để biết thêm chi tiết về các nhà ga đường sắt cao tốc tại Phân khúc Dự án từ San Francisco đến San Jose, xin xem Phần 1, Chương 3 của Bản hoàn chỉnh EIR/EIS.